Beneficiario - Ente coordinatore

PROVINCIA DI LECCO

Direzione Organizzativa IV

Protezione Civile - Trasporti e Mobilità - Viabilità

Con il contributo di:

RegioneLombardia

DGR XI/3531 del 05/080/2020 cod.LC95BKE

PCIR 3 Adda

BREZZA

SULL'ADDA

BREZZA ADDA

Itinerario cicloturistico

Partner:

Comune di Abbadia L. | Comune di Bellano | Comune di Dervio | Comune di Colico

Tipo di intervento:

ITINERARIO REGIONALE PCIR 3 "Adda"

Tratto Colico - Abbadia Lariana

CUP B11B21000980002

Il Dirigente Fabio Valsecchi

Emanuela Rigamonti

Maurizia Campana

LDA

Livio Dell'oro Architetto

OAPPC Lecco n. 232

www.liviodelloro.com

info@liviodelloro.com

STUDIO DI INGEGNERIA

Progettista: Ing. DIEGO TABACCHI

23823 COLICO (Lecco) - Via al Torrente, 8 - cell. 3351325520

e-mail diegotabacchi@diegotabacchi.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DR. ING. DIEGO TABACCHI N. 278 - LECCO -

Progetto dell'ente attuatore:

COMUNE DI COLICO **STRALCIO FUNZIONALE**

Realizzazione di raccordo tra la pista ciclopedonale a lato SS36 e la viabilità Comunale

Pratica:

T.23.01

PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di completamento della pista ciclopedonale in via Nazionale Sud nell'ambito del percorso cicloturistico "Brezza"

Tav.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Tav.

406

Data:	Agg. 1:	Agg. 2:	Agg. 3:
23/10/2023			

VIA NAZIONALE SUD

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

		B	H	P	N	U.M.		Prezzo	Totale
	ALLESTIMENTO CANTIERE								
1	1U.05.050.0060 Movimentazione e assistenza in luogo di transenne metalliche o di sbarramenti metallici in tubolari metallici, precedentemente posizionati in qualsiasi località indicata dalla D.L.								
		1000,00				m	1000,00		
						m	1000,00	€ 2,92	€ 2.920,00
2	NC.10.500.0100.a Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio								
						cad	1,00		
						cad	1,00	€ 164,38	€ 164,38
3	NC.10.500.0100.b Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e illuminazione. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base, manutenzione. Compreso altresì servizio di adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese): - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	7,00		
						cad	7,00	€ 113,40	€ 793,80
4	NC.10.500.0200.a Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio								

						cad	1,00		
						cad	1,00	€ 386,40	€ 386,40
5	NC.10.500.0200.b Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, arredamenti e servizi in funzione dell'uso. Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	7,00		
						cad	7,00	€ 100,12	€ 700,84
6	NC.10.500.0500.i Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	10,00		
						cad	10,00	€ 8,44	€ 84,40
7	NC.10.500.0500.j Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie da 28,01 fino a 36 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	70,00		
						cad	70,00	€ 1,24	€ 86,80
8	NC.10.500.0520.a Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie fino a 4 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	4,00		
						cad	4,00	€ 7,74	€ 30,96
9	NC.10.500.0520.b Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie fino a 4 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	28,00		
						cad	28,00	€ 0,54	€ 15,12
10	NC.10.500.0520.e Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	4,00		
						cad	4,00	€ 8,24	€ 32,96

11	NC.10.500.0520.f Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente per segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori: - superficie da 7,01 fino a 10 dm² - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
						cad	28,00		
						cad	28,00	€ 1,03	€ 28,84
12	Prezziario U.T.C. Nolo di impianto semaforico a) installazione impianto								
						cad	3,00		
						cad	3,00	€ 516,00	€ 1.548,00
13	Prezziario U.T.C. Nolo di impianto semaforico b) mantenimento								
						giorno	240,00		
						gorno	240,00	€ 30,00	€ 7.200,00
							TOTALE		€ 13.992,50