




Provincia di
Lecco



Comune di
Colico

AGENDA STRATEGICA DI COORDINAMENTO LOCALE

per L'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
DELLA DITTA SE.V.A.L. ELETTRICA srl
MEDIANTE PROCEDURA SUAP IN VARIANTE AL PGT
VIGENTE E ADOTTATO IN COMUNE DI COLICO

ai sensi degli artt. 15 e 28 delle N.d.A. del P.T.C.P.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE

DATA	Comm. Num.	SCALA
aprile 2023	14/22	varie
IL COMMITTENTE	IL TECNICO	TAV. N.
S.E.VAL. - Società Elettrica Valtellinese srl c.f. 00987340148 Via Furoni 284/G Piantedo (SO)	Arch. Massimiliano Nutricati	CM

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 1U.06.590.00 10.b	TAGLIO E RIMOZIONE PIANTE - altezza : da 6 ÷ 10 m Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:- da 6 ÷ 10 m					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	122,00	976,00
2 A.01.04.0080 .a	SCAVO FINO A 5 m Scavo generale completo fino a 5 m di profondità dal piano di campagna su aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, compreso il soll voce n. A.01.04.140), misurato in sezione effettiva e gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00); PERCORSO CICLOPEDONALE raccordo - sezione 0 sezione 0 - 0' 0' - sezione 1 sezioni 1 - 2 sezioni 2 - 3 sezione 3 - raccordo via la stradeta raccordo via la stradeta - sezione 4 sezioni 4 - 5 sezioni 5 - fine proprietà SIM srl TOMBINATURA raccordo - sezione 0 sezione 0 - 0' 0' - sezione 1 sezioni 1 - 2 sezioni 2 - 3 sezione 3 - raccordo via la stradeta raccordo via la stradeta - sezione 4 sezioni 4 - 5 sezioni 5 - fine proprietà SIM srl ILLUMINAZIONE raccordo - sezione 0 sezione 0 - 0' 0' - sezione 1 sezioni 1 - 2 sezioni 2 - 3 sezione 3 - raccordo via la stradeta raccordo via la stradeta - sezione 4 sezioni 4 - 5 sezioni 5 - fine proprietà SIM srl					29,12 48,88 52,00 82,16 101,40 59,80 27,04 92,04 105,95 33,60 56,40 60,00 94,80 117,00 69,00 31,20 106,20 97,80 20,16 33,84 36,00 56,88 70,20 41,40 18,72 63,72 58,68		
	SOMMANO m³					1'663,99	9,30	15'475,11
3 A.01.04.0330 .a	CASSERI PER STRUTTURE IN C.A. Casseforme per fondazioni singole, plinti e plinti a bicchiere eseguite con legname di abete sottomisure spess. 25 mm o pannelli compensati multistrato a 3-strati spess.27 mm, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e connessioni in filo di ferro. CASSERI FONDAZIONI sezione 0 - 0' 0' - fine fosso 3' - sezione 4 sezioni 4 - 5					37,60 17,60 11,20 70,80		
	A R I P O R T A R E					137,20		16'451,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					137,20		16'451,11
	sezioni 5 - fine proprietà SIM srl	2,00	81,50		0,400	65,20		
	CASSERI MURI							
	sezione 0 - 0'	2,00	47,00		1,000	94,00		
	0' - fine fosso	2,00	22,00		1,000	44,00		
	3' - sezione 4	2,00	14,00		1,000	28,00		
	sezioni 4 - 5	2,00	88,50		1,000	177,00		
	sezioni 5 - fine proprietà SIM srl	2,00	81,50		1,000	163,00		
	SOMMANO m ²					708,40	37,70	26'706,68
4	CALCESTRUZZO PER STRUTTURE, C25/30, XC1, S4							
A.01.03.1040	Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e							
.a	UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC							
	(corrosione delle armature promossa dalla carbonat ... istenza							
	caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C25/30 (ex Rck							
	30 N/mm ²) - esposizione XC1 - consistenza S4							
	FONDAZIONI							
	sezione 0 - 0'		47,00	0,800	0,400	15,04		
	0' - fine fosso		22,00	0,800	0,400	7,04		
	3' - sezione 4		14,00	0,800	0,400	4,48		
	sezioni 4 - 5		88,50	0,800	0,400	28,32		
	sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		81,50	0,800	0,400	26,08		
	SOMMANO m ³					80,96	117,00	9'472,32
5	CALCESTRUZZO PER STRUTTURE, C25/30, XC1, S4							
A.01.03.1040	Fornitura di calcestruzzo durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e							
.a	UNI 11104 per impieghi strutturali, per classe d'esposizione XC							
	(corrosione delle armature promossa dalla carbonat ... istenza							
	caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C25/30 (ex Rck							
	30 N/mm ²) - esposizione XC1 - consistenza S4							
	MURI IN ELEVAZIONE							
	sezione 0 - 0'		47,00	0,250	1,200	14,10		
	0' - fine fosso		22,00	0,250	1,200	6,60		
	3' - sezione 4		14,00	0,250	1,200	4,20		
	sezioni 4 - 5		88,50	0,250	1,200	26,55		
	sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		81,50	0,250	1,200	24,45		
	SOMMANO m ³					75,90	117,00	8'880,30
6	ACCIAIO PER C.A. B450C							
A.01.03.0390	Acciaio per cemento armato in barre B450C comprensivo di extra							
	diametro medio							
	FONDAZIONI (40 kg/mc)							
	Vedi voce n° 4 [m ³ 80.96]			0,001	40,000	3,24		
	ELEVAZIONI (60 kg/mc)							
	Vedi voce n° 5 [m ³ 75.90]			0,001	60,000	4,55		
	SOMMANO t					7,79	593,00	4'619,47
7	CORDOLO IN CLS larghezza 15 cm, altezza 25 cm, lunghezza 100							
B.07.03.0455	cm							
	Cordolo in calcestruzzo con sezione trapezoidale o rettangolare							
	realizzati con il metodo della vibro-compressione. Classe di							
	esposizione XC2.m							
	Dimensioni: - spessore in sommità 120 mm, spessore base							
	d'appoggio 150 mm, altezza 250 mm, lunghezza 1000 mm							
	raccordo - sezione 0		28,00			28,00		
	sezione 0 - 0'		47,00			47,00		
	0' - fine fosso		22,00			22,00		
	fine fosso - sezione 1		28,00			28,00		
	A R I P O R T A R E					125,00		66'129,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,00		66'129,88
	sezioni 1 - 2	2,00	79,00			158,00		
	sezioni 2 - 3	2,00	97,50			195,00		
	sezione 3 - raccordo via la stradeta	2,00	57,50			115,00		
	raccordo via la stradeta - sezione 4		26,00			26,00		
	sezioni 4 - 5		88,50			88,50		
	sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		81,50			81,50		
	SOMMANO cadauno					789,00	14,00	11'046,00
8 B.07.04.0488 .a	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS 45 cm x 45 cm h 50 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato monolitico dotato di fondo e sifone incorporato per caditoie impiegati nel convogliamento di acque meteoriche e ... del calcestruzzo C32/40. Esclusi lo scavo, il piano di appoggio, il rinfiaccio e il riempimento. 450 mm x 450 mm h 500 mm Pozzetti per caditoie lato strada					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	45,50	1'729,00
9 B.07.03.0600 .a	CHIUSINO IN GHISA dim. 50x50 cm, luce netta 40x40 cm, h 6 cm, peso 24 kg Fornitura di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C 250: quadrato a telaio ermetico 500 x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h 60 mm, peso 24 kg Vedi voce n° 8 [cad 38.00]					38,00		
	SOMMANO cad					38,00	43,90	1'668,20
10 B.07.04.0455 .a	TUBO PVC RIGIDO DN 200 mm Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità anulare SN8 per condotte di scarico interrate con giunzione a bicchiere ed ... da 6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfiaccio della condotta). Tubi del n. B.07.03.0545: diametro esterno 200 mm raccordo - sezione 0 sezione 0 - 0' 0' - sezione 1 sezioni 1 - 2 sezioni 2 - 3 sezione 3 - raccordo via la stradeta raccordo via la stradeta - sezione 4 sezioni 4 - 5 sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		28,00 47,00 50,00 79,00 97,50 57,50 26,00 88,50 81,50			28,00 47,00 50,00 79,00 97,50 57,50 26,00 88,50 81,50		
	SOMMANO m					555,00	36,90	20'479,50
11 B.07.04.0470 .b	CORRUGATO IN POLIETILENE Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza allo schiacciamento 450 Newton. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfiaccio e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565: tubi dei nn. B.07.03.0565 e) f) g) h): Vedi voce n° 10 [m 555.00]	2,00				1'110,00		
	SOMMANO m					1'110,00	18,30	20'313,00
12 A.01.03.0985 .a	CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI, C12/15, X0, S3 Fornitura di calcestruzzo non durevole in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per sottofondazioni non armate e opere non strutturali per classe d'esposizione X0 (nessun rischio d ... sistenza caratteristica minima a 28 giorni di maturazione di: C12/15 (ex Rck							
	A R I P O R T A R E							121'365,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'365,58
13 1E.02.040.00 55.f	15 N/mm ²) - esposizione X0 - consistenza S3 RINFIANCHI Vedi voce n° 10 [m 555.00]			0,100	0,080	4,44		
	SOMMANO m ³					4,44	103,00	457,32
	CAVO QUADRIPOLORE sezione nominale:- 4x16 mm² Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale i ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x16 mm ² Vedi voce n° 10 [m 555.00]					555,00		
	SOMMANO m					555,00	9,64	5'350,20
14 PA.ILL	PALO DI ILLUMINAZIONE CON PLINTO, POZZETTO E CHIUSINO IN GHISA Posizionamento di palo di illuminazione e realizzazione in opera di nuove linee d'alimentazione dei punti luce (secondo le normative vigenti) consistente in: - linea d'alimentazione ... mine dei lavori dovrà essere fornita documentazione / certificazione dell'impianto realizzato come da normativa vigente: Pali di illuminazione comprensivi di plinto, pozzetto e chiusino					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	1'200,00	24'000,00
15 B.07.03.0425 b	TUBO PREFABBRICATO DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m²) 135 Tubo prefabbricato in calcestruzzo non armato, a sezione circolare, per il convogliamento delle acque di fognatura, acque meteoriche e acque superficiali a gravità o, occasionalmen ... Nominali interni dei tubi 300 mm - Lunghezze nominali LN = 2000 mm. DN 500 mm - Classe minima di Resistenza (kN/m ²) 135 TOMBINATURA raccordo - sezione 0		28,00			28,00		
	sezione 0 - 0'		47,00			47,00		
	0' - sezione 1		50,00			50,00		
	sezioni 1 - 2		79,00			79,00		
	sezioni 2 - 3		97,50			97,50		
	sezione 3 - raccordo via la stradeta		57,50			57,50		
	raccordo via la stradeta - sezione 4		26,00			26,00		
	sezioni 4 - 5		88,50			88,50		
	sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		81,50			81,50		
	SOMMANO m					555,00	36,60	20'313,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							171'486,10
	A R I P O R T A R E							171'486,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							171'486,10
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
16 1C.02.350.00 10.f	REINTERRO CON MEZZI MECCANICI - MATERIALI PER RILEVATI STRADALI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050 raccordo - sezione 0 sezione 0 - 0' 0' - sezione 1 sezioni 1 - 2 sezioni 2 - 3 sezione 3 - raccordo via la stradeta raccordo via la stradeta - sezione 4 sezioni 4 - 5 sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		28,00 47,00 50,00 79,00 97,50 57,50 26,00 88,50 81,50	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	33,60 56,40 60,00 94,80 117,00 69,00 31,20 106,20 97,80		
	SOMMANO m ³					666,00	13,42	8'937,72
17 1C.02.350.00 10.c	REINTERRO CON MEZZI MECCANICI - GHIAIA Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia raccordo - sezione 0 sezione 0 - 0' 0' - sezione 1 sezioni 1 - 2 sezioni 2 - 3 sezione 3 - raccordo via la stradeta raccordo via la stradeta - sezione 4 sezioni 4 - 5 sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		28,00 47,00 50,00 79,00 97,50 57,50 26,00 88,50 81,50	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	12,60 21,15 22,50 35,55 43,88 25,88 11,70 39,83 36,68		
	SOMMANO m ³					249,77	26,71	6'671,36
18 1U.04.120.00 10.a	TOUT VENANT sp. 80 mm Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm raccordo - sezione 0 sezione 0 - 0' 0' - sezione 1 sezioni 1 - 2 sezioni 2 - 3 sezione 3 - raccordo via la stradeta raccordo via la stradeta - sezione 4 sezioni 4 - 5 sezioni 5 - fine proprietà SIM srl		28,00 47,00 50,00 79,00 97,50 57,50 26,00 88,50 81,50	2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850		79,80 133,95 142,50 225,15 277,88 163,88 74,10 252,23 232,28		
	SOMMANO m ²					1'581,77	9,27	14'663,01
19 1U.04.120.03 00.c	TAPPETINO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO sp. 40 mm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm Vedi voce n° 18 [m ² 1 581.77]					1'581,77		
	A R I P O R T A R E					1'581,77		201'758,19

