

Studio Tecnico Rubini

di Rubini geom. Matteo

Via Vignola n.2 - 23824 - Dervio (Lc)

Telefono e fax: 0341850366

e-mail: rubini.matteo@tiscali.it

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

Ampliamento padiglione delle manifestazioni "Palalegnone" presso il parco giochi comunale di Colico

COMMITTENTE:

Comune di Colico - RUP Geom. Bruno Mazzina

IL RUP

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	1 Installazione di cantiere edile da effettuarsi mediante delimitazione dell'area di intervento secondo le prescrizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi gli approntamenti necessari a consentire il transito e l'uso delle zone attigue non soggette a lavorazioni. Compreso ogni onere. (diconsi Euro trecentocinquanta/00)	a corpo	350,00
Nr. 2	2 Rimozione di apparecchi elettrici successivamente da ricollocarsi quali prese industriali, lampade interne ed esterne compreso cavi, fili ed ogni accessorio. (diconsi Euro diciassette/50)	n.	17,50
Nr. 3	3 Rimozione di fascia di coronamento del manufatto esistente in cordoli di cls vibrocompresso dimensioni 10*25*100 e relativo riempimento in ghiaione compreso accantonamento in area di cantiere per successivo riutilizzo. (diconsi Euro sedici/30)	m.	16,30
Nr. 4	4 Demolizione di lavello costituito da vasca di lavaggio in acciaio inox e manufatto di sostegno in c.a. eseguito a mano o con mezzi meccanici compreso l'onere per eventuali tagli degli innesti in c.a. nella muratura esistente. Compreso carico e smaltimento macerie alle pubbliche discariche. Lavello e rubinetteria da conservarsi per un eventuale successivo riutilizzo. (diconsi Euro duecentoottantacinque/00)	a corpo	285,00
Nr. 5	5 Rimozione di porte basculanti metalliche compreso telaio, pulegge, guide ed ogni altro elemento compreso smaltimento. (diconsi Euro diciannove/90)	mq.	19,90
Nr. 6	6 Demolizione in breccia di strutture in c.a. al fine della realizzazione di nuovi vani quali e aperture (porte, finestre, ecc...) o per la modifica di quelle esistenti eseguita con mezzi meccanici compreso l'onere per il taglio a disco degli interi coronamenti perimetrali. Compreso l'onere per il carico e lo smaltimento delle macerie. (diconsi Euro trecentosessanta/00)	mc.	360,00
Nr. 7	7 Taglio con disco di pavimentazione in calcestruzzo interessate dallo scavo per la realizzazione di nuove strutture di fondazione. (diconsi Euro tre/20)	m.	3,20
Nr. 8	8 Disfacimento di pavimentazione in calcestruzzo e relativo sottofondo in aree interessate dallo scavo per la realizzazione di nuove strutture di fondazione. Eseguito a mano o a macchina, compreso carico e smaltimento delle macerie. (diconsi Euro dieci/30)	mq.	10,30
Nr. 9	9 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina, per una profondità massima di 2,00 mt. compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonchè la rimozione di arbusti, ceppaie ed ogni ritrovamento di qualsiasi dimensione esso sia, incluso il carico su autocarro e smaltimento alle discariche. In rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili). Compreso ogni onere. (diconsi Euro quattordici/50)		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10	10 Taglio di pianta ad alto fusto esistente posta in prossimità del nuovo ingresso carraio da realizzarsi, compresa l'estirpazione della ceppaia e radice con mezzi meccanici, incluso l'onere per il carico su autocarro e smaltimento alle discariche, compreso riempimento della buca con terreno vegetale da coltivo di recupero a lato. (diconsi Euro mille centosessanta/00)	mc.	14,50
Nr. 11	11 Rimozione di lattonerie costituenti le testate delle due vele di copertura delle murature da sovralzare per l'ampliamento. Compreso l'onere di rimozione delle guaine e di ogni altro elemento presente, incluso il carico e lo smaltimento delle macerie. (diconsi Euro quattro/65)	n.	1.160,00
Nr. 12	12 Demolizione parziale di strutture in c.a. al fine della rimozione della veletta in c.a. di coronamento alla copertura esistente laddove deve essere realizzato il sopralzo del corpo in ampliamento, realizzato previo eventuale taglio a disco della struttura al di sopra della quota del solaio di copertura. Compreso l'onere per il carico e lo smaltimento delle macerie. N.B. durante la demolizione andranno lasciate integre le armature metalliche esistenti che fungeranno per ripresa del getto superiore. (diconsi Euro duecentocinquattro/50)	m.	4,65
Nr. 13	13 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio di cemento R 32,5 per operazioni di piccola- media entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Gettato senza l'ausilio di casseri. Dosaggio a 150 Kg/mc. (diconsi Euro settantotto/50)	mc.	258,50
Nr. 14	14 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, gettato in opera, per operazioni di media entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Gettato con l'ausilio di casseri questi contabilizzati a parte. Per opere di fondazioni armate classe di resistenza C 25/30 (Rck 300), classe di consistenza S4, diametro massimo aggregato 25 mm. Compreso ogni onere nulla escluso. (diconsi Euro centotrentasette/50)	mc.	78,50
Nr. 15	15 Ferro per armatura fondazioni in acciaio B 450 C ad aderenza migliorata, fornito già lavorato e secondo le prescrizioni e sagome previste. Compreso sfridi ed ogni onere nulla escluso. Incidenza ferro per fondazioni continue 45 kg/mc. (diconsi Euro uno/35)	mc.	137,50
Nr. 16	16 Casseforme rette o centinate in legno per opere di fondazioni armate semplici o complesse, compreso armo, opere di puntellatura e sostegno, disarmo, pulizia, sfridi ed ogni onere. Eseguite a regola d'arte e misurate in ragione della superficie a diretto contatto con il calcestruzzo. Compreso ogni onere nulla escluso. (diconsi Euro diciannove/80)	kg	1,35
Nr. 17	17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, gettato in opera, per operazioni	mq.	19,80

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18	di media entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Gettato con l'ausilio di casseri questi contabilizzati a parte. Per opere di murature di elevazione classe di resistenza C 25/30 (ex Rck 300), classe di resistenza S4, diametro massimo aggregato 25 mm. (diconsi Euro centocinquantaquattro/50) 18 Casseforme rette o centinate in pannelli metallici o di legno per opere di murature di elevazione armate semplici o complesse, compreso armo, opere di puntellatura e sostegno, disarmo, disarmanti, pulizia, sfridi ed ogni onere. Eseguite a regola d'arte e misurate in ragione della superficie a diretto contatto con il calcestruzzo. Compreso ogni onere nulla escluso. Sono da ritenersi comprese le eventuali maggiorazioni per realizzazione di casseforme con superficie piana e liscia per getti di strutture in c.a. a vista. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nulla escluso. (diconsi Euro ventuno/50)	mc.	154,50
Nr. 19	19 Ferro per armatura murature di elevazione in acciaio B 450 C ad aderenza migliorata, fornito già lavorato e secondo le prescrizioni e sagome previste. Compreso sfridi ed ogni onere nulla escluso. Incidenza ferro per murature 55 kg/mc. (diconsi Euro uno/35)	mq.	21,50
Nr. 20	20 Solaio orizzontale in calcestruzzo armato pieno gettato in opera, per operazioni di media entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, la messa in quota, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Gettato con l'ausilio di casseri questi contabilizzati a parte. Per opere di murature di elevazione classe di resistenza C 25/30 (ex Rck 300), classe di resistenza S4, diametro massimo aggregato 25 mm. Altezza totale solaio 25 cm. Compreso il getto delle travi, delle corree e di ogni altro elemento come da dettagli costruttivi. Resistenza caratteristica minima a 29 giorni di maturazione. Compreso ogni onere nulla escluso. (diconsi Euro centosessantanove/50)	kg	1,35
Nr. 21	21 Casseforme rette o centinate in pannelli metallici o di legno per opere di solai piani orizzontali semplici o complesse, compreso armo, opere di puntellatura e sostegno, disarmo, disarmanti, pulizia, sfridi ed ogni onere. Eseguite a regola d'arte e misurate in ragione della superficie a diretto contatto con il calcestruzzo. Compreso ogni onere nulla escluso. Sono da ritenersi comprese le eventuali maggiorazioni per realizzazione di casseforme con superficie piana e liscia per getti di strutture in c.a. a vista. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Nulla escluso. (diconsi Euro ventitre/50)	mc.	169,50
Nr. 22	22 Ferro per armatura solai piani piani in c.a., travi, cordoli e qualsiasi altra struttura in acciaio B 450 C ad aderenza migliorata, fornito già lavorato e secondo le prescrizioni e sagome previste. Compreso sfridi ed ogni onere nulla escluso. Incidenza ferro per murature 85 kg/mc. (diconsi Euro uno/35)	mc.	23,50
Nr. 23	23 Sovraprezzo per impiego di calcestruzzo armato con impasto di colore bianco mediante utilizzo di inerti speciali (tipo feldspato). Per murature di elevazione e solai. (diconsi Euro settantanove/50)	kg	1,35
		mc.	79,50

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 24	24 Vespaio areato realizzato con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato autoportanti, impermeabili, posti in opera a secco su adeguato sottofondo di magrone da conteggiare a parte, compresi il conglomerato cementizio C25/30 (Rck 35 N/mmq) per il riempimento tra i casseri e la sovrastante soletta di almeno 4 cm e l'armatura costituita da rete elettrosaldata diametro 6 mm maglia 200 x 200 mm: base rettangolare, delle dimensioni di 50 x 50 cm, altezza 29 cm (25+4). Compreso sfridi, fornitura dei materiali in cantiere ed ogni onere nulla escluso. (diconsi Euro ventotto/50)	mq	28,50
Nr. 25	25 Fornitura e posa in opera di pilette di scarico a pavimento misura 15x15 compreso raccordi, giunzioni ed ogni onere. Nel prezzo è da considerarsi ricompreso l'onere per l'allacciamento delle stesse alle condutture di scarico esistenti. (diconsi Euro trentacinque/60)	n.	35,60
Nr. 26	26 Tavolati interni di ripartizione eseguiti con mattoni di laterizio forati 8*12*24 compresi gli occorrenti ponteggi interni, realizzato con l'ausilio di malta bastarda di calce e cemento. Compreso ogni onere nulla escluso. (diconsi Euro ventisei/50)	mq.	26,50
Nr. 27	27 Intonaco completo al civile composto da uno strato di malta bastarda ed un successivo rinzaffo in stabilitura di cemento compresi gli occorrenti ponteggi interni, realizzato con l'ausilio di malta bastarda di calce e cemento. Compreso ogni onere nulla escluso. Su pareti di laterizio. (diconsi Euro ventitre/50)	mq.	23,50
Nr. 28	28 Massetto di sottofondo in sabbia e cemento sp. 8/10 cm. realizzato con conglomerato di cemento Kg 300/32.5 R eseguito a mano con l'ausilio di stadia e frattazzo fino per pavimenti da incollare, da eseguirsi in qualsiasi condizione di esercizio e senza limiti quantitativi. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (diconsi Euro diciannove/00)	mq	19,00
Nr. 29	29 Pavimento in piastrelle in gres ceramico formato 30*60, antiscivolo ed antiscivolo per vani esterni, posato a colla questa compresa nel prezzo su massetti già realizzati, compresi i pezzi speciali, tagli, sfridi ed ogni altro onere occorrente a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, compresa la stuccatura delle giunture con stucco cementizio apposito. (andranno impiegate piastrelle quanto più uguali alle esistenti per continuità). (diconsi Euro trentadue/50)	mq	32,50
Nr. 30	30 Fornitura e posa in opera di telaio in metallo per porte scorrevoli a scomparsa, da posarsi nel rispetto delle quote previste compreso ogni onere. (diconsi Euro trecentoquindici/00)	n.	315,00
Nr. 31	31 Fondo fissante ed isolante per interni a base di silicato di potassio applicato a pennello. (diconsi Euro uno/65)	mq.	1,65
Nr. 32	32 Tinteggiatura con idropittura lavabile a base acquosa di superfici interne da darsi a tre mani a coprire con idropittura traspirante e repellente compresa la preparazione e		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33	pulizia del fondo, data a mano con pennello e rullo copreso ogni onere nulla escluso. (diconsi Euro sette/20) 33 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, la seconda con rivestimento superiore in ardesia entrambe con flessibilità a freddo - 10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: -prima membrana di spessore 4 mm armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, -seconda membrana da 3,5 kg armata con velo di vetro. Compreso raccordi su guaine esistente e risvolti nulla escluso. (diconsi Euro ventotto/50)	mq.	7,20
Nr. 34	34 Bocchettone in gomma Epdm per raccordo conico cilindrico da collocarsi sulla coperura in raccordo tra il manto impermeabile e il tubo pluviale discendente. (diconsi Euro ventisette/50)	mq.	28,50
Nr. 35	35 Lattonerie in acciaio inox per tubi pluviali, scossaline di raccordo e in testata alle nuove murature, spessore 8,10 compreso collari di fissaggio, tagli sfridi ed ogni onere. (diconsi Euro diciotto/50)	n.	27,50
Nr. 36	36 Porta per interni in acciaio, dimensioni max 900 x 2100 mm, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Da posarsi comprensivo di eventuali falsi telai da posarsi preventivamente questi compresi nel prezzo. (diconsi Euro centonovantacinque/28)	m.	18,50
Nr. 37	37 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra/sinistra, dimensione standard 900 x 2400 mm, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K= 2,1 W/mqK), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglia in nylon. Da posarsi comprensivo di eventuali falsi telai da posarsi preventivamente questi compresi nel prezzo. (diconsi Euro trecentotrentacinque/50)	cad.	195,28
Nr. 38	38 Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra/sinistra, dimensione 120 x 2400 mm, a due battenti, in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione termica K= 2,1 W/mqK), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, cerniere e maniglia in nylon. Da posarsi comprensivo di eventuali falsi telai da posarsi preventivamente questi compresi nel prezzo. (diconsi Euro trecentoquarantotto/90)	cad.	335,50

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39	39 Fornitura e posa in opera di serramento in alluminio in colore grigio RAL 9006 realizzato in profilati d'alluminio 6060 AL, finestre a doppia guarnizione di battuta, compreso il vetro doppio con finitura satinata opaca e relativo fermavetro, telaio 50 mm. anta 60 mm. a camera maggiorata, comprensivo di accessori, serrature e ferramenta da eseguirsi a 5 specchiature di uguali dimensioni di cui 3 fisse e 2 apribili a wasistass motorizzate compreso motorizzazione e collegamento elettrico nulla escluso. (diconsi Euro duecentonovantotto/00)	cad.	348,90
Nr. 40	40 Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio in colore bianco RAL 9010 realizzato in profilati d'alluminio 6060 AL, finestre a doppia guarnizione di battuta, compreso il vetro doppio e relativo fermavetro, telaio 50 mm. anta 60 mm. a camera maggiorata, comprensivo di accessori, serrature e ferramenta da eseguirsi a singola o doppia anta manuale compreso maniglie ed ogni onere. Dotati di vetri satinati opachi. (diconsi Euro duecentocinquantadue/50)	mq.	298,00
Nr. 41	41 Fornitura e posa in opera di serrande basculanti realizzate in elementi a profilo curvo per una maggiore resistenza al vento ad elementi microforati DI ALTEZZA MM.100 in acciaio verniciato a polvere (Ral 9010 previo benessere della D.L.) spessore 10/10 dotata di fermastecche laterali, complete di telaio, guide laterali, rulli, pesi, pulegge, molle e portamolle nessun elemento escluso, eseguite per aperture di piccole dimensioni e realizzate su misura in luce di progetto previo verifica dimensionale in cantiere, fornite in opera comprese la saldature delle guide, il fissaggio anche a mezzo di tasselli per c.a., comprese mascherine, coprifili ed ogni opera muraria occorrente per la posa, lo scasso ed eventuali ripristini, nulla escluso. (diconsi Euro duecentoquarantotto/50)	mq.	252,50
Nr. 42	42 Fornitura e posa in opera di putrella in acciaio HEA 240 (240*240mm) da collocarsi sotto soletta in corrispondenza dell'apertura del passaggio di collegamento tra le nuove cucine e il locale di porzionamento. Lunghezza m.4.50. Fornita già tinteggiata di una mano di antiruggine e due mani di vernice ferromicacea colore antracite. (diconsi Euro uno/45)	mq.	248,50
Nr. 43	43 Fornitura e posa in opera di tubolare in ferro sezione mm. 50x100x5000 per sostegno elementi del pergolato esistente compreso incasso nelle nuove vellee da realizzarsi ed ogni onere. Fornita già tinteggiata di una mano di antiruggine e due mani di vernice ferromicacea colore antracite. (diconsi Euro uno/45)	kg.	1,45
Nr. 44	44 Rete generale di distribuzione acqua calda/fredda con tubazioni e raccordi a saldare in polipropilene copolimero "random" PN 20-25, temperatura massima 85°C, per due bagni e cucina, compreso il collegamento alla caldaia per la produzione rapida di acqua sanitaria, con esclusione delle sole opere murarie, compresi raccordi, costo della termoplastra per polifusione delle tubazioni e corrente elettrica, del montaggio sanitari e rubinetteria. Nulla escluso. Valutato per singolo punto di erogazione calda/fredda. Nel prezzo è da intendersi compresa la posa in opera di tubo per la fornitura del gas in n.2 punti di erogazione nei nuovi locali realizzati. (diconsi Euro trecentocinquantacinque/00)	kg.	1,45
Nr. 45	45 Rete generale di scarico realizzata all'interno di un cucina standard, con tubazione in	cad.	355,00

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 46	pvc 302 a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate passante a terra e/o a parete secondo il tragitto più breve sino a raggiungere i sanitari e lo scarico a pavimento (piletta) compresa colonna di scarico, bocchettone di raccordo e sifoname. (diconsi Euro duecentosessantacinque/50)	cad.	265,50
	46 Assistenza muraria per realizzazione impianto idrico completo (rete di distribuzione e scarico). Compreso ripristini ed ogni onere. (diconsi Euro settecento/00)	a corpo	700,00
Nr. 47	47 Impianto elettrico completo eseguito nel rispetto dei dettagli di progetto mediante rimozione di punti di presa esistenti e successiva ricollocazione ove previsto con integrazione di ulteriori punti presa del tipo industriale per cucine tipo professionale, realizzazione impianto di illuminazione completo mediante reimpiego di lampade esistenti da ricollocarsi e integrazioni in numero come previsto nei dettagli di progetto sia per illuminazione interna che esterna. Compreso lampade, comandi e testì a pareti, cavi, cavidotti, ed ogni elemento occorrente a dare l'impianto finito a perfetta regola d'arte. Compreso di fornitura di n.1 quadro elettrico aggiuntivo di comando delle nuove cucine. Compreso ogni elemento. (diconsi Euro tremila cinquecento/00)	cad.	3.500,00
	48 Assistenza muraria per realizzazione impianto elettrico completo. Compreso ripristini ed ogni onere. (diconsi Euro mille quattrocento/00)	a corpo	1.400,00
Nr. 49	49 Sottofondi di cls magro per formazione piano di posa tubazioni fognarie avente altezza minima cm. 10 compreso ogni onere. (diconsi Euro sessantacinque/50)	mc.	65,50
	50 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idonea; classe di rigidità SN8. Per acque nere. Diametro esterno: 160 mm (diconsi Euro quindici/80)	m.	15,80
Nr. 51	51 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idonea; classe di rigidità SN8. Per acque bianche meteoriche. Diametro esterno: 140 mm (diconsi Euro quindici/03)	m.	15,03
	52 Rinfianco delle tubazioni con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc. Compreso stesura e costipazione a regola d'arte. Compreso ogni onere. (diconsi Euro sessantadue/50)	mc.	62,50

ELENCO PREZZI UNITARI Pagina 8