

ALLEGATO "C"

Comune di COLICO
Provincia di LC

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Costruzione di nuovo manufatto accessorio di completamento al Centro Sportivo di via Lido di interesse sovracomunale (L.386/75).

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLICO.

CANTIERE: VIA LIDO , COLICO (LC)

MORBEGNO, 27/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO MESCIA MASSIMO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(\$EMPTY_COM_11\$ \$EMPTY_COM_10\$ \$EMPTY_COM_09\$)

ARCHITETTO MESCIA MASSIMO

VIA FORESTALE 12
23017 MORBEGNO (SO)
Tel.: 0342660237 - Fax: 0342660237
E-Mail: mescia@altrostudioarch.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 A.00.00.0160 .a	Costo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza m.2,00, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per il primo mese o frazione, ingresso cantiere RECINZIONE					5,00 30,00		
	SOMMANO m					35,00	15,30	535,50
2 A.00.00.0250	Dispositivo di protezione della testa, elmetto in polietilene ad alta densità, con fascia antisudore e bardatura regolabile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,70	19,40
3 A.00.00.0260	Dispositivo di protezione degli occhi, occhiali di sicurezza con stanghette regolabili, ripari laterali e sopraciliari					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,70	22,20
4 A.00.00.0270	Dispositivo di protezione dell'udito, cuffia antirumore					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	14,20	85,20
5 A.00.00.0275	Dispositivo di protezione dell'udito, inserti auricolari					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	2,05	12,30
6 A.00.00.0320 .a	Dispositivo di protezione dei piedi, scarpa antistatica con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, suola antiolio e antiacido in poliuretano bidensità, puntale d'acciaio ed assorbimento d'energia nel tallone e lamina antiforo bassa					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,70	196,20
7 A.00.00.0405 .d	Quadri elettrici di cantiere (ASC) quadro generale di distribuzione, 4 prese (IP55) quadro cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'010,00	1'010,00
8 A.00.00.0415 .a	Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi, escluso quadri elettrici, misurato per m² di area cantiere. Sono compresi il progetto e le certificazioni a norma fino a 1.000 m² per il primo mese o frazione impianto di cantiere					120,00		
	SOMMANO m²					120,00	12,30	1'476,00
9 A.00.00.0470 .c	Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare distanza di lettura 10 m					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		3'356,80

